

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja i remont budynku SP 2 - roboty towarzyszące.
ADRES INWESTYCJI : Murowana Goślina, ul. Gen. T. Kulrzeby 3
INWESTOR : Miasto i Gmina Murowana Goślina
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 18
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V] % $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz
os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań
NIP 782-101-69-50 REGON 630386434
www.ekoprodet.pl

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty wewnętrzne			
1	KNR-W 4- d.1 03 0304-03	Demontaż i montaż tablic, elementów mocowanych do ścian zewnętrznych na betonie	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - rozliczenie balustrad z Inwestorem	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-08 F GH	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m ² - witryna auli	m ²		
		2*3.26	m ²	6.520	
		6*3.5	m ²	21.000	
				RAZEM	27.520
4	KNR 0-19 d.1 1023-11 GH	Montaż okien nieotwieralnych z aluminium z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² - po przesunięciu	m ²		
		6*3.5	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNR 0-19 d.1 0929-11 GH	Wymiana witryn nieotwieralnych na witryny nieotwieralne z aluminium o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		3*2.15*4	m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
6	KNR 3 d.1 0703-06 GH	Wymiana drzwi stalowych na aluminiowe wzmocnione	m ²		
		3*3.5*2	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 4-01 d.1 0348-10 F	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej - sala gimnastyczna antresola	m ²		
		2.33*1.25*3*0.45	m ²	3.932	
				RAZEM	3.932
8	KNR-W 4- d.1 01 0805-01 CD F	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu jednobarwnej	m ²		
		6*0.3	m ²	1.800	
		2.33*1.25*3*0.45	m ²	3.932	
				RAZEM	5.732
9	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3.5*0.5*6	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
10	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		Krotność = 2	m ²	9.000	
		6*0.5*3			
				RAZEM	9.000
2		Podjazd dla niepełnosprawnych.			
11	KNR-W 4- d.2 02 40203-03 GH	Demontaż balustrady schodów z dopasowaniem do poręczy podjazdu.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- d.2 01 0304-01 Podjazd	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³		
		0.5*0.5*0.5*16	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2- d.2 02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		poz.12	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-05 d.2 0101-01	Słupy podjazdu	t		
		0.1*16	t	1.600	
				RAZEM	1.600
15	KNR-W 2- d.2 02 1213-06	Podłoga azurowa, ocynkowana podjazdu	m		
		7.7+6	m	13.700	
				RAZEM	13.700
16	KNR-W 2- d.2 02 1207-01	Balustrady podjazdu ocynkowane	m		
		7.7+2.5+1.2+5.5+5.95+6.45	m	29.300	
				RAZEM	29.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-05	Wiązary niescalane	t		
d.2	0102-01	0.75	t	0.750	
				RAZEM	0.750
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09	poz.12	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-10	Krotność = 10	m ³	2.000	
		poz.18		RAZEM	2.000
20	UTYLIZA-	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.2	CJA	poz.18	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000